INSTALLATION ET RAMONAGE DES OUVRAGES DE FUMISTERIE

LA FORMATION

Objectifs

- Connaître et maîtriser la NF DTU 24.1
- Être capable de connaître les techniques de ramonage
- Acquérir les bases techniques et réglementaires nécessaires à la création ou à la réutilisation d'un conduit de fumée

Nature

Conformément à l'article L6313 du code du travail, cette action de formation relève de l'adaptation et du développement des compétences des salariés et de l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des compétences des chefs d'entreprises.

Démarche pédagogique

- Par le biais de QCM, les stagiaires s'évalueront sur les différents thèmes.
- La formation, animée par un formateur expert des installations gaz, s'articule autour d'apports théoriques suivis d'échanges d'expériences, d'exercices pratiques et de mises en situation.
- Cette action de formation permet l'adaptation et le développement des compétences des salariés et l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des compétences des chefs d'entreprises.

Durée formation
2 jours - 14 heures

Prix

Inter-entreprise : tarif communiqué sur demande et intra-entreprise : sur devis

Pré-requis

Connaissances des installations, d'eau chaude sanitaire et de chauffage

Public

Plombiers chauffagistes et toute personne désirant installer ou réutiliser un conduit de fumée
Connaissances des installations de gaz, d'eau chaude sanitaire et de chauffage

Organisation

De 4 à 12 stagiaires en présentiel
Délai d'accès minimum 48h

Intervenants

Double expertise de Technicien et Formateur sur les installations ENR.

Évaluation

- Évaluation qualitative de fin de stage
- Validation du stage par un test
- Feuille d'émargement collective
- Attestation de présence individuelle

PERF13

LE PROGRAMME

1ère journée

- Accueil des participants
- Présentation des objectifs de cette journée
- Présentation des textes réglementaires :
  - NF DTU 24.1, CPT3627 et CPT3592
- Connaître les principes de la combustion :
  - Combustion du fioul, des gaz, du bois bûche (chaudières, foyers fermés, foyers ouverts), du bois granulés
- Conduit de fumée :
  - Choix des matériaux, implantation
  - Pied et débouché du conduit, tracé, diagnostic
  - Identification des travaux préparatoires et de rehausse
  - Chemisage, tubage, mise en œuvre, dérogation, entretien et ramonage
- Bilan et synthèse de cette journée

2ème journée

- Accueil des participants
- Présentation des objectifs de cette journée
- Conduit de raccordement :
  - Choix des matériaux, implantation, tracé, mise en œuvre
- Comment réutiliser un conduit de fumée existant ?
- Rappel des exigences de l'arrêté du 22 octobre 1969 en matière de fumisterie
- Bilan et synthèse de cette journée